







N.B.: Gli elementi disegnati sulla fotografia sono da ritenersi puramente indicativi. Per la posa si veda la tavola dei particolari costruttivi. Indicazioni specifiche sull'intervento verranno definite in corso d'opera, in fase di direzione lavori.



## DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 21

CRITICITA': Presenza di frequenti elementi litoidi instabili sulla parete, necessità di disgaggio.

INDICAZIONI PROGETTUALI: Rimozione di massi instabili.

LUNGHEZZA di strada messa in sicurezza con l'intervento: 12m

SUPERFICIE COINVOLTA: 60 m<sup>2</sup>

N.B. Compreso ogni onere ed accessorio necessario per rendere completo e funzionale l'intervento, a regola d'arte, ancorché non espressamente descritto.

