



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
Provincia di Bergamo

Studio Tecnico Professionale

Dott. Ing. Giampiero Benzoni

Via Val di Scalve, 100
ONORE (BG)
Cell. 329 4608560

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Bergamo n. 4315
C.F. BNZ GPR 53L24 H615Z

Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
RIFACIMENTO DI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO A
VALLE E POSA DI PROTEZIONE DI VIA RUSIO

ANALISI PREZZI

Il Progettista

Il RUP

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP01	Rimozione di palo di illuminazione pubblica, di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita a mano o con mezzo meccanico. Sono compresi inoltre il trasporto e smaltimento dei materiali di risulta a pubblica discarica autorizzata E L E M E N T I: (E) [1C.02.100.0040.b] Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a mac ... di cui MDO= 43.630%; MAT= 0.000%; ATT= 36.451%; m³ (E) [NC.80.100.0010.d] Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scaric ... di cui MDO= 56.569%; MAT= 0.000%; ATT= 23.358%; m³/km (E) [MA.00.060.0020] Operaio impiantista 3° livello di cui MDO= 80.092%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [1C.27.050.0100.e] Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti ... di cui MDO= 0.000%; MAT= 80.100%; ATT= 0.000%; 100 kg	1,500 10,000 1,500 1,300	30,42 3,14 26,71 8,10	45,63 31,40 40,07 10,53	--- --- --- ---
	Sommano euro			127,63	
	Spese Generali 14.00% * (127.63) euro			17,87	
	Sommano euro			145,50	
	Utili Impresa 10% * (145.50) euro			14,55	
	T O T A L E euro / cadauno			160,05	
Nr. 2 NP02	Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti - escluso trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento E L E M E N T I: (E) [NC.10.150.0010.a] Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di la ... di cui MDO= 47.056%; MAT= 0.000%; ATT= 33.035%; ora (E) [NC.10.050.0010.a] Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, ... di cui MDO= 53.842%; MAT= 0.000%; ATT= 26.255%; ora	0,250 0,200	63,68 56,43	15,92 11,29	--- ---
	Sommano euro			27,21	
	Spese Generali 14.00% * (27.21) euro			3,81	
	Sommano euro			31,02	
	Utili Impresa 10% * (31.02) euro			3,10	
	T O T A L E euro / m3			34,12	
Nr. 3 NP03	Realizzazione di fori di drenaggio diametro 15 cm ed interasse 2÷4 m, muniti di rete reps o di filtro, disposti a quincece su tutta l'altezza del muro, la realizzazione dovrà avve ... calcolati in ragione di 1 foro al metro quadrato, compreso tutto il necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte E L E M E N T I: (E) [1C.12.100.0010.e] Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile, cor ... di cui MDO= 50.000%; MAT= 28.116%; ATT= 1.884%; m (E) [MA.00.005.0015] Operaio comune edile 1° livello di cui MDO= 80.083%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora	0,300 0,100	7,99 32,81	2,40 3,28	--- ---
	Sommano euro			5,68	
	Spese Generali 14.00% * (5.68) euro			0,80	
	Sommano euro			6,48	
	Utili Impresa 10% * (6.48) euro			0,65	
	T O T A L E euro / cadauno			7,13	
	----- ----- ----- -----				
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE: Comune di Castione della Presolana\CME 2022.07.dcf (Z:\ETA4\Comune di Castione della Presolana\Strada Rusio\03.PROGETTO ESECUTIVO\ANALISI DEI PREZZI